

重庆市潼南区交通运输委员会文件

潼交发〔2025〕21号

重庆市潼南区交通运输委员会 关于潼南区三块石水库特许经营项目（彭家 院子防汛应急桥工程）初步设计的批复

区农投（集团）有限公司：

你单位《关于审批潼南区三块石水库经营项目（彭家院子防汛应急桥工程）初步设计文件的函》（潼农投〔2025〕6号）已收悉。根据区发展改革委《关于潼南区三块石水库经营项目可行性研究报告的批复》（潼发改审〔2023〕176号）确定的建设模式、建设规模、技术标准和估算总投资，经审查，现批复如下：

一、建设规模与技术标准

（一）建设规模。本项目位于桂林街道八角村，为沿旧路拓

宽改造工程。路线起点位于新林乡八角村村委会岔路口与县道X203 玉潼路相交,经新林小学、新林场镇,终点在医院人行桥接上乡道 Y027,路线总长 1.090km。

(二)技术标准。项目采用 15km/h 设计速度的四级公路(I类)标准改造,设计荷载采用公路-II级;路基宽度 6.5 米(场镇路段 7 米),为沥青路面,桥梁全长 60m,为 1-50m 现浇箱梁。

二、概算

该项目编制的初步设计概算符合交通运输部颁布《公路工程建设项目概算定额》(JTG 3831—2018)和《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)等相关规定。该项目初步设计概算为 1709.55 万元,其中建安费 1312.33 万元。

三、实施要求

(一)按照现行部颁相关技术标准和规范认真校核,进一步修改和完善设计文件,确保设计方案及设计细节合理可行,满足规范要求。

(二)按本批复意见认真组织设计单位编制施工图设计文件,加强详测、详勘验收工作,确保设计和工程地质勘察紧密结合。

(三)严格按照核定的概算控制工程投资,加强项目建设管理,确保工程质量,按期完成工程建设任务。

(四)本项目总工期 12 个月。

重庆市潼南区交通运输委员会

2025 年 2 月 11 日

重庆市潼南区交通运输委员会

2025 年 2 月 11 日印发