

重庆市潼南区水利局文件

潼水〔2022〕379号

重庆市潼南区水利局 关于潼南区东滨路景观工程洪水影响评价 审查意见的函

重庆市潼南区大潼建设工程有限公司：

根据你单位关于潼南区东滨路景观工程洪水影响评价报告的行政许可申请，我局组织专家对《潼南区东滨路景观工程洪水影响评价报告》进行了审查。根据相关法律法规和专家评审意见，函复如下：

该工程为已建工程，根据建设单位提供的洪水影响评价报告及专家审查意见，工程不会影响涪江行洪安全，不会对

现有涉河建筑物和第三者水事权益产生不良影响。

附件：1.控制点坐标表

2.潼南区东滨路景观工程洪水影响评价报告专家
评审意见



重庆市潼南区水利局办公室

2022年10月8日印发

附件 1

潼南区东滨路景观工程特征参数一览表

涉河建筑物类别	特征参数名称	单位	数量	备注
东滨路景观工程	河道洪水标准	年一遇	50	
	洪峰流量	m ³ /s	23700	涪江
	设计洪水位	m	245.12~247.09	CS1~CS8
	公园占地总面积	m ²	62332	
	人行道总长	m	648.62	
	亲水平台占地	m ²	6972	
	植物绿化面积	m ²	38914	
	公园地面高程	m	236.5~246.83	
	占用过水断面面积	m ²	34.43~48.38	CS5~CS6 河段, 3号、4号平台处
	过水面积缩窄率	%	0.44~0.55	CS5~CS6 河段, 3号、4号平台处
	航电枢纽正常水位	m	236.5	
	公园占用河道长度	m	2364	

潼南区东滨路景观工程主要控制点坐标表

建筑物	编号	坐标		编号	坐标	
		X(m)	Y(m)		X(m)	Y(m)
东滨路景观工程	M1	3339942.67	581357.93	M23	3339999.92	582165.60
	M2	3339965.79	581367.97	M24	3340020.62	582220.12
	M3	3339976.07	581374.73	M25	3340041.16	582239.98
	M4	3339980.73	581392.53	M26	3340047.23	582284.26
	M5	3340008.11	581375.09	M27	3340072.98	582373.52
	M6	3340060.03	581370.70	M28	3340094.65	582416.77
	M7	3340109.17	581382.77	M29	3340089.91	582464.53
	M8	3340129.55	581397.45	M30	3340117.96	582517.83
	M9	3340131.39	581433.25	M31	3340168.41	582567.93
	M10	3340113.73	581462.34	M32	3340233.2	582656.26
	M11	3340096.31	581468.3	M33	3340301.97	582760.28
	M12	3340068.11	581515.26	M34	3340328.71	582801.00
	M13	3340047.30	581575.12	M35	3340404.81	582916.37
	M14	3340011.61	581611.18	M36	3340462.01	582982.33
	M15	3339957.24	581619.30	M37	3340486.09	583003.19
	M16	3339983.32	581426.94	M38	3340520.95	583041.74
	M17	3340009.11	581478.59	M39	3340586.02	583136.81
	M18	3339941.09	581829.1	M40	3340636.74	583179.71
	M19	3339932.32	582024.4	M41	3340691.06	583222.88
	M20	3339950.9	582048.5	M42	3340769.55	583299.81
	M21	3339966.15	582069.29	M43	3340825.04	583393.16
	M22	3339963.5	582112.71			

备注：坐标系统为大地 2000 坐标系。

潼南区东滨路景观工程 洪水影响评价报告专家评审意见

2022 年 6 月 11 日, 潼南区水利局在 2 楼会议室组织召开了《潼南区涪江湿地公园人行桥工程及潼南区东滨路景观工程洪水影响评价报告》(以下简称《报告》) 评审会。参加会议的有: 潼南区水利局、重庆市潼南区大潼建设工程有限公司(业主单位)、重庆信博水利工程设计有限公司(评价单位) 及邀请专家。会议成立了专家组(名单附后), 在审阅《报告》、听取汇报、讨论质询后, 对《报告》提出了修改意见。会后, 评价单位按修改意见进行修改和补充, 并将《报告》按项目编码进行分编。专家组对修改后的《潼南区潼南区东滨路景观工程洪水影响评价报告》(报批稿) 进行了复核, 形成评审意见如下:

一、《报告》结构和内容基本完整, 符合《重庆市建设项目水影响论证报告编制大纲(试行)》的要求。

二、《报告》工程河段采用 50 年一遇防洪标准, 东滨路景观工程不设防洪标准基本合适。

三、《报告》涉河建设方案介绍基本清楚。东滨路景观工程涉河建筑物: 人行步道、亲水平台 4 处、篮球场 1 处、绿化边坡。东滨路景观工程总占地 62332m²。本景观工程按原地形贴坡打造, 步道路面高程 237.5~246.58m, 平台高程 243.4~246.27m。仅 3 号、4 号亲水平台略有回填, 临河边坡 1:2, 占用 50 年一遇行

洪断面分别为 34.43m^2 和 48.38m^2 ，占据率分别为 0.44% 和 0.55%。在 50 年一遇洪水位以下没有房屋建筑。


四、《报告》涪江设计洪水采用《涪江干流梯级渠化潼南航电枢纽工程初步设计报告》中的计算成果恰当。

五、《报告》利用《涪江干流梯级渠化潼南航电枢纽工程初步设计报告》坝前水位 ($P=2\%$, 245.12m) 为起始水位，采用伯努利能量方程式推算设计洪水水面线的方法可行，计算成果基本合理。

六、《报告》工程实施不会影响涪江行洪安全，不会对现有涉河建筑物及相关第三方水事权益产生不良影响的评价结论基本恰当。

七、建议运行期每年应编制落实好防汛应急预案，确保防洪安全。

专家组组长：



2022 年 9 月 25 日

项目评审专家签到表

项目名称：潼南区涪江湿地公园人行桥工程及潼南区东滨路景观工程洪水影响评价报告

地点：潼南区水利局2楼会议室 日期：2022年6月11日 16时30分

成员	姓名	职称 / 职务	工作单位	联系电话	备注
组长	张永胜	高工	市政务中心	13708369163	
组员	谢才基	高工	市政务中心	13883600806	
组员	陈明海	高工	重庆市水利电力设计有限公司	13308258025	
组员	李和平	工程师	区水利局退休	13627629678	
组员	李秋	工程师	区水利工程设计服务中心	19942306827	
组员					
组员					